



Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации»
(Финансовый университет)**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА**
30.05.2025 № 121/72-24

Москва

**для работников Финансового университета
при посещении ими объектов капитального
строительства, на которых ведутся работы по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту или сносу**

Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при посещении работниками Финансового университета (далее – работник) объектов капитального строительства, на которых ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или сносу.

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем», приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг)) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)» и другими нормативно-правовыми актами в области охраны труда.

Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников Финансового университета независимо от их должности, специальности, квалификации и стажа работы при посещении ими объектов капитального строительства, на которых ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или сносу.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по развитию
инфраструктуры


_____ А.М. Федотов

« » _____ 2025 г.

Согласовано:

Председатель Профсоюзного
комитета


_____ В.А. Баранов

« » _____ 2025 г.

1. Общие требования охраны труда при посещении работниками объектов капитального строительства, на которых ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или сносу

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по охране труда работников при посещении ими объектов капитального строительства, на которых ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или сносу.

1.2. В связи с тем, что на основании ст. 751 «Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26.01.1996 № 14-ФЗ, подрядчик, ведущий работы на объектах капитального строительства Финансового университета по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или сносу несет ответственность за нарушение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности выполняемых строительных работ, посещение работниками Финансового университета объектов капитального строительства, на которых ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или сносу возможно только с согласия и при сопровождении работников представителями подрядчика.

1.3. Работники при посещении объектов капитального строительства, на которых ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или сносу, должны пройти целевой инструктаж по охране труда. Целевой инструктаж по охране труда проводит представитель подрядчика.

Работник, не прошедший целевой инструктаж по охране труда на объекты капитального строительства, на которых ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или сносу не допускается.

2. Основные требования безопасности при посещении объекта строительства реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

2.1. Объекты капитального строительства, на которых ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или сносу — это объекты повышенной опасности, в связи с чем работнику при посещении таких объектов необходимо соблюдать требования, приведенные ниже:

- при передвижении на автотранспорте обязательно используйте ремень безопасности;

- при передвижении по проезжей части внутри объектовых дорог держитесь левой стороны;

- при передвижении по скользким, мокрым и неровным поверхностям соблюдайте осторожность;

- на территории строительства необходимо находиться в защитной каске и сигнальном жилете;

- обходить на безопасном расстоянии обозначенные и огражденные опасные зоны.

2.2. Курение на территории объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства разрешается только в специально оборудованных для этого местах.

2.3. Работник обязан сообщать о любых ситуациях, которые могут привести к угрозе его жизни и здоровья.

2.4. Работник обязан соблюдать требования пожарной безопасности: не пользоваться открытым огнем.

2.5. Работник обязан соблюдать личную осторожность при посещении объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства.

2.6. На территории объект строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства запрещается:

- прикасаться к электрическим проводам и кабелям, инженерному оборудованию, в том числе электротехническому;

- приближаться к движущимся грузоподъемным машинам и механизмам, строительной техники;

- приближаться ближе 2 метров к траншеям, котлованам заходить в зоны проведения погрузочно-разгрузочных работ и земляных работ;

- проходить в местах, не предназначенных для прохода, и за внешнее ограждение;

- находиться на объекте без средств индивидуальной защиты;

- покидать сопровождающих лиц и самовольно передвигаться по территории строительной площадки;

- употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества;

- подкармливать бродячих и диких животных и приближаться к ним, дразнить и специально привлекать внимание.

3. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника при посещении объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

При посещении объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся транспортные средства и самоходные механизмы;

- повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения и замасливания поверхностей покрытия организации и производственных помещений);

- предметы, находящиеся на поверхности покрытия организации (шланги, кабели и др.);

- повышенный уровень шума;

- повышенное содержание вредных веществ в воздухе;

- недостаточная освещенность территории организации и производственных помещений;

- слепящее действие от прожекторного освещения, света фар автотранспорта;
- низкорасположенные конструктивные элементы зданий и сооружений.

4. Требования охраны труда к работнику перед началом его работы (осмотра) на объекте капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

4.1. Перед началом работы (осмотра) в зоне производства строительных работ работник должен надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, в том числе защитную каску.

4.2. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.

4.3. Перед началом работы (осмотра) работнику нужно осмотреть рабочую зону, убедиться в том, что нет препятствий для выполнения работы.

4.4. Работнику следует лично убедиться в том, что ничего не мешает безопасному выполнению работы (осмотра), и оценить достаточность освещения рабочей зоны.

4.5. Перед началом работы (осмотра) работнику нужно убедиться в наличии и исправности необходимых средств индивидуальной защиты.

4.6. Обо всех неисправностях и неполадках работнику необходимо сообщать сопровождающему лицу подрядчика и не приступать к работе (осмотру) до их устранения.

5. Требования охраны труда к работнику во время его работы (осмотра) на объекте капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

5.1. Во время работы (осмотра) на объекте капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства работнику необходимо быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

5.2. Во время работы (осмотра) работнику не разрешается самовольно оставлять свою рабочую зону; это допускается только в исключительных случаях с разрешения лица подрядчика, сопровождающего работника.

5.3. Не разрешается допускать посторонних людей в опасную зону производства строительных работ.

5.4. При перемещении/передвижении по территории объекта, где производятся строительные работы, работнику необходимо проявлять осторожность и соблюдать следующие меры безопасности:

- внимательно смотреть под ноги, так как на территории могут быть расположены канавы, траншеи, тара и другие предметы;
- нельзя на ходу подниматься на подножки автотранспорта и прыгать с них;

- если на пути следования имеются какие-либо препятствия, работнику следует обойти эти препятствия;
- следует обращать внимание на неровности на поверхности и скользкие места, остерегаться падения из-за поскользывания;
- особое внимание и бдительность работнику, идущему по подъездным путям, необходимо проявлять при приближении транспортных средств, при подаче водителем (машинистом) звуковых сигналов;
- переходя дорогу, работник должен внимательно осмотреться и убедиться, что в том месте, где предстоит переходить дорогу, нет движущегося или приближающегося транспорта;
- во избежание травмирования головы нужно быть внимательным при передвижении возле низко расположенных конструктивных частей зданий и сооружений;
- подходить к транспортным средствам разрешается только после полной их остановки.

5.5. Производство работ (осмотров) в неосвещенных местах не допускается.

6. Требования охраны труда к подрядчику на объекте капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

6.1. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения.

6.2. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания.

6.3. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

6.4. Зоны производства строительных работ, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены.

6.5. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов.

6.6. Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены.

6.7. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями.

6.8. Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего проема менее 0,7 м.

6.9. Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следующим требованиям:

- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов – не менее 1,8 м;
- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса.

6.10. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.

7. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

7.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего сопровождающего и обратиться в ближайший здравпункт.

7.2. Работнику запрещается:

- использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование;
- вешать посторонние предметы (одежду и др.) на выключатели или розетки;
- хранить легковоспламеняющиеся вещества вне установленных мест;
- пользоваться неисправными и самодельными электроприборами;
- оставлять включенными электроприборы.

8. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

8.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего сопровождающего и обратиться в ближайший здравпункт.

8.2. Работнику запрещается:

- использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование;
- вешать посторонние предметы (одежду и др.) на выключатели или розетки;
- хранить легковоспламеняющиеся вещества вне установленных мест;
- пользоваться неисправными и самодельными электроприборами;
- оставлять включенными электроприборы.

9. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ)

9.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;
- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;
- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;
- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;
- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

10. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

10.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

10.1.1. При выполнении работ работником возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;
- поражение электрическим током, по причине неисправности электроприборов
- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;
- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

10.2. Действия работника при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

10.2.1. В случае возникновения опасности, угрожающей движению или жизни людей, работник должен немедленно принять меры к устранению возникшей опасности.

10.2.2. При обнаружении в процессе работы (осмотра) неисправностей применяемого инструмента или оборудования работу следует немедленно прекратить и сообщить об этом своему сопровождающему.

10.2.3. При обнаружении пожара или признаков горения на территории рабочей зоны (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану и принять меры по тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

10.2.4. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.

10.2.5. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача

или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

10.2.6. Работник должен уметь оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве.

11. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья

11.1. В соответствии с действующим законодательством каждый работник обязан пройти обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве (ст. 215 Трудового кодекса РФ). Работник должен обладать навыками оказания первой помощи – это может спасти жизнь ему самому, а также другим людям в случае экстренной ситуации.

11.2. Первая помощь оказывается при следующих состояниях:

11.2.1. отсутствие сознания;

11.2.2. остановка дыхания и (или) остановка кровообращения;

11.2.3. нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом и иные угрожающие жизни и здоровью нарушения дыхания;

11.2.4. наружные кровотечения;

11.2.5. травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения;

11.2.6. отравления;

11.2.7. укусы или ужаливания ядовитых животных;

11.2.8. судорожный приступ, сопровождающийся потерей сознания;

11.2.9. острые психологические реакции на стресс.

11.3. При указанных состояниях в соответствии Приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2024 № 78363) выполняются следующие мероприятия по Перечню:

11.3.1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи:

определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц;

устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших);

обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская);

оценка количества пострадавших;

устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи;

устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего;
извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом;
перемещение пострадавшего в безопасное место.

11.3.2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами:

прямым давлением на рану;

если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута;

если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки;

при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута.

11.3.3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего:

определение наличия сознания;

при наличии сознания - проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего в соответствии с пунктом 4.11.5 настоящего Перечня;

при отсутствии сознания - восстановление проходимости дыхательных путей посредством запрокидывания головы с подъемом подбородка;

определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания.

11.3.4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей:

11.3.4.1. При отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения):

призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи;

проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии);

при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей в соответствии с подпунктом 11.3.4.2. пункта 11.3.4. настоящего Перечня;

11.3.4.2. При наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания:

выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения;

в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка;

вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее).

11.3.5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью:

- опрос пострадавшего;
- проведение осмотра головы;
- проведение осмотра шеи;
- проведение осмотра груди;
- проведение осмотра спины;
- проведение осмотра живота и таза;
- проведение осмотра конечностей.

11.3.6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью:

11.3.6.1. При ранении грудной клетки - наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки;

11.3.6.2. При отравлении через рот - промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты;

11.3.6.3. При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение;

11.3.6.4. При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания;

11.3.6.5. При травмах различных областей тела - наложение повязок;

11.3.6.6. При травмах различных частей тела - проведение иммобилизации (обездвиживания) с использованием медицинских изделий или подручных средств; аутоиммобилизация или обездвиживание руками травмированных частей тела, для обезболивания и предотвращения осложнений;

11.3.6.7. При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания, - не препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы, после окончания судорожного приступа - поддержание проходимости дыхательных путей, в том числе посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения.

11.3.6.8. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом.

11.3.6.9. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего.

11.3.6.10. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличие сознания, дыхания, кровообращения и

отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами

12. Требования охраны труда к работнику по окончании его работы на объекте капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

12.1. Порядок отключения, оборудования.

12.1.1. По окончании работы следует привести в порядок рабочее место (рабочую зону), отключить от сети применявшиеся электрические приборы и инструменты.

12.1.2. Использованный во время работы инвентарь, инструменты следует сложить в специально отведенное для него место.

12.2. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

12.2.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

12.2.2. По окончании работ работник должен вымыть руки теплой водой с мылом.

12.3. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

12.4. Работник должен выйти с территории объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства через проходную.

Начальник Управления
капитального строительства



Л.Г. Кичигин